

Projekt:	Albertslund Tørvarecenter
Areal:	3160
Befæstelse:	8cm SF-Sten
Terrænfald:	10 promille
Andet:	Alle priser i DKK

Anlægsarbejder	Anlægspriser				Linieafvanding				Punktafvandning			
	% af total	Linieafv.	% af total	Punktafv.	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference
Udførelse af udgravningsarbejder												
Afrømning af muld / vækslag, inkl. bortskaffelse	21%	40.922,00	22%	40.922,00	3.160,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02	3.160,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02
Udgravningsarbejder, inkl. bortskaffelse af overskudsjord, klasse I	2%	4.573,04	7%	13.250,25	121,14	m ³	37,75	V / S pkt. 14.01.02	351,00	m ³	37,75	V / S pkt. 14.01.02
Grundvandssænkning, alt inkl.	4%	8.075,00	5%	9.690,00	25,00	døgn	323,00	V / S pkt. 01.76.03	30,00	døgn	323,00	V / S pkt. 01.76.03
Lægning af afvandingsledninger	9%	17.244,00	10%	18.681,00	180,00	lbm	95,80	V / S pkt. 44.20.02	195,00	lbm	95,80	V / S pkt. 44.20.02
Lægning af ACO-DRAIN	13%	25.272,00	-	-	117,00	lbm	216,00	V / S pkt. 46.71.01	-	-	-	-
Omkringfyldning med sand	11%	21.780,00	13%	23.595,00	180,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03	195,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03
Terrænregulering	-	-	13%	22.940,80	-	-	-	-	1.072,00	m ²	21,40	V / S pkt. 12.15.01
Udgravningsarbejder i alt	62%	117.866,04	70%	129.079,05								
Udførelse af brønde												
Ø400mm nedløbsbrønde (ekskl. Levering)	-	-	6%	10.390,00	-	-	-	-	10,00	stk.	1.039,00	V / S pkt. 45.41.01
Ø1250mm nedgangsbrønde (ekskl. Levering)	-	-	5%	8.820,00	-	-	-	-	2,00	stk.	4.410,00	V / S pkt. 45.14.04
Udførelse af brønde i alt	0%	0,00	10%	19.210,00								
Anlægsarbejder i alt	62%	117.866,04	78%	148.289,05								
Materialeomkostninger (katalogpriser fratrukket 20%)												
ACO-DRAIN, E 150 K 10.0, inkl. galvaniseret dæksel	24%	46.203,20	-	-	67,00	lbm	689,60	ACO-DRAIN	-	-	-	-
ACO-DRAIN, E 100 K 10.0, inkl. galvaniseret rist	8%	15.008,00	-	-	35,00	lbm	428,80	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Sandfange, endebrønde mv., Linieafvanding	2%	4.524,00	-	-	1,00	-	4.524,00	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Ø110PVC	1%	2.320,00	2%	3.750,67	60,00	lbm	38,67	Wavin	97,00	lbm	38,67	Wavin
Ø160PVC	-	-	3%	5.392,27	80,00	lbm	73,87	Wavin	73,00	lbm	73,87	Wavin
Ø200PVC	-	-	2%	3.293,33	-	-	-	-	25,00	lbm	131,73	Wavin
Ø250PVC	2%	3.528,00	-	-	18,00	lbm	196,00	Wavin	-	-	-	-
Bøjninger mv.	1%	1.500,00	1%	2.000,00	1,00	-	1.500,00	Skønnet	1,00	-	2.000,00	Skønnet
Ø400mm nedløbsbrønd, dæksel og karm	-	-	7%	12.096,00	-	-	-	-	10,00	stk.	1.209,60	Uponor
Ø1250mm nedgangsbrønd, dæksel og karm	-	-	5%	8.361,60	1,00	stk.	4.180,80	Uponor	2,00	stk.	4.180,80	Uponor
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialer og øvrige omkostninger i alt	38%	73.083,20	19%	34.893,87								
Samlede entreprisomkostninger	100%	190.949,24	100%	183.182,92								
Omkostninger pr. kvadratmeter		60,43		57,97								
Difference ml. linieafvandning / punktafvandning		-7.766,32										

Differencen på anlægsarbejder udgør for dette projekt:

21%