

Projekt:	IT-Højskolen, Ørestad Nord
Areal:	1825
Befæstelse:	Asfalt
Terrænfald:	1,7 promille
Andet:	Alle priser i DKK

Anlægsarbejder	Anlægspriser				Linieafvanding				Punktafvanding			
	% af total	Linieafv.	% af total	Punktafv.	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference
Udførelse af udgravningsarbejder												
Afrømning af muld / vækstlag, inkl. bortskaffelse	14%	23.633,75	10%	23.633,75	1.825,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02	1.825,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02
Udgravningsarbejder, inkl. bortskaffelse af overskudsjord, klasse I	3%	4.540,28	6%	15.402,00	108,36	m ³	41,90	V / S pkt. 14.01.02	408,00	m ³	37,75	V / S pkt. 14.01.02
Grundvandssænkning, alt inkl.	3%	4.680,00	7%	16.150,00	10,00	døgn	468,00	V / S pkt. 01.76.03	50,00	døgn	323,00	V / S pkt. 01.76.03
Lægning af afvandsledninger	1%	958,00	10%	24.524,80	10,00	lbrn	95,80	V / S pkt. 44.20.02	256,00	lbrn	95,80	V / S pkt. 44.20.02
Lægning af ACO-DRAIN	27%	44.928,00	-	-	208,00	lbrn	216,00	V / S pkt. 46.71.01	-	-	-	-
Omkringfyldning med sand	1%	1.210,00	13%	30.976,00	10,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03	256,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03
Terrænregulering	-	-	16%	39.055,00	-	-	-	-	1.825,00	m ²	21,40	V / S pkt. 12.15.01
Udgravningsarbejder i alt	49%	79.950,03	62%	149.741,55								
Udførelse af brønde												
Ø400mm nedløbsbrønde (ekskl. Levering)	-	-	7%	16.624,00	-	-	-	-	16,00	stk.	1.039,00	V / S pkt. 45.41.01
Ø425mm rense- og inspektionsbrønd	-	-	1%	1.500,00	-	-	-	-	2,00	stk.	750,00	V / S pkt. 45.52.01
Ø1250mm nedgangsbrønde (ekskl. Levering)	5%	8.820,00	7%	17.640,00	2,00	stk	4.410,00	V / S pkt. 45.14.04	4,00	stk.	4.410,00	V / S pkt. 45.14.04
Udførelse af brønde i alt	5%	8.820,00	15%	35.764,00								
Anlægsarbejder i alt	54%	88.770,03	76%	185.505,55								
Materialeomkostninger (katalogpriser fratrukket 20%)												
ACO-DRAIN, N 100 K 20.0, inkl. galvaniseret rist	39%	63.398,40	-	-	208,00	lbrn	304,80	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Sandfange, endebrønde mv., Linieafvanding	1%	2.446,40	-	-	1,00	-	2.446,40	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Ø110PVC	0,2%	248,00	0,5%	1.190,40	10,00	lbrn	24,80	Wavin	48,00	lbrn	24,80	Wavin
Ø160PVC	-	-	2%	4.465,07	-	-	-	-	104,00	lbrn	42,93	Wavin
Ø200PVC	-	-	4%	10.122,67	-	-	-	-	104,00	lbrn	97,33	Wavin
Bøjninger mv.	0,3%	500,00	1%	2.000,00	1,00	-	500,00	Skønnet	1,00	-	2.000,00	Skønnet
Ø400mm nedløbsbrønd, dæksel og karm	-	-	8%	19.353,60	-	-	-	-	16,00	stk.	1.209,60	Uponor
Ø425mm rense- og inspektionsbrønd	-	-	2%	4.000,00	-	-	-	-	2,00	stk.	2.000,00	Wavin
Ø1250mm nedgangsbrønd	5%	8.361,60	7%	16.723,20	2,00	stk	4.180,80	Uponor	4,00	stk.	4.180,80	Uponor
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialer og øvrige omkostninger i alt	46%	74.954,40	24%	57.854,93								
Samlede entreprisomkostninger	100%	163.724,43	100%	243.360,48								
Omkostninger pr. kvadratmeter		89,71		133,35								
Difference ml. linieafvanding / punktafvanding		79.636,05										

Differencen på anlægsarbejder udgør for dette projekt:

52%